

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차

(2) SOP201 화재대응안전관리·SOP202

발화점확인/구조대상자파악 (본문 423~426p)

핵심 개념

지하공간 호스연장 시 지하출입구 감시대원을 배치한다. 발화점 확인은 수 개 층에 연기가 있으면 인명고립 접수 층부터, 짙은 연기는 열화상카메라를 활용한다.

SOP 201 화재대응 안전관리 표준작전절차 — 1. 출동지령 단계

출동 선임대원은 추가 진압장비를 적재하고 출동지령을 못 들은 대원이 있는지 확인·전달한다.

출동지령·화재출동 단계

적재함 문 닫힘·고임목 제거여부 확인 후 탑승, 이상유무 운행책임자 보고. 운행책임자 이상없으면 출발지시, 운전원은 차고서터 확인 후 출발. 개인안전장비 정상작동 확인. 운전원은 사이렌·라이트·경광등으로 긴급출동 알림+안전운전. 교차로·신호등 없는 곳은 일시정지 후 좌우확인·서행. 상황실과 수시연락, 안전한 대응방안 구상

3. 현장대응 단계

대원보호 차량배치+긴급탈출로 확보, 고임목 설치확인. 관계인 정보수집 시 안전대응방안 파악, 소방활동지역(화재장소·활동공간·경계구역) 설정 시 안전대책 확인. 화재현장 이동은 낮은 자세, 출입문 주위 장애물 방치 안 함. 지하공간 호스연장 시 예비호스는 계단상단부에, 출입구 대원은 지하공간 입구 1층 상황을 감시. 지휘관은 임무부여 시 대원능력·건강상태·장비 확인, 충분한 휴식처 지정·운영, 휴식 후 재진입 시 건강상태 확인. 현장안전 확보 전에는 진입 보류. 진입대원은 2인1조

4. 복귀 단계

화재현장 안전조치 사항을 유관기관(지자체·경찰·관계인)에 인계. 대원·장비 안전 확인. 복귀 시 도로교통법 준수. 복귀와 동시에 재출동 대비 조치. 사용장비 세척·소독, 피복 세탁·건조 시 감염방지 유의

시험 포인트

지하공간 호스연장 시 예비호스는 계단 상단부, 대원은 지하출입구에서 1층 상황 감시 — 1편에서 배운 계단 소방호스 지지요령과 연결지어 이해.

SOP 202 화재대응 일반절차 — 1. 발화점 확인 방법

발화점 확인 방법:

발화점 확인요령 6가지

1) 자동화재탐지설비 수신반·방재실 제어반 활용 2) 관계인·목격자·신고자 의견 청취 3) 수 개 층 연기 시 인명고립 접수된 층부터 확인(각주: 지상은 직하층, 지하는 직상층으로 진입) 4) 연기 흐름 빠르고·농도 짙고·온도 높을수록 발화점이 가까움 5) 짙은 연기 속에서 열화상카메라 이용, 미휴대 시 낮은 자세로 분무주수하며 물 끓는 소리로 확인 6) 알람밸브(유수검지장치)로 화점 확인

시험 포인트

발화층 파악 시 각주규정 — "지상은 직하층으로, 지하는 직상층으로 진입"한다는 방향성을 정확히 기억(연기가 위/아래로 확산되는 경로 반대편에서 접근).

2. 건물내부 구조대상자의 존재 가능성 파악

건물내부 구조대상자의 존재 가능성 파악:

물증 활용 예시

신고자·목격자·거주자 정보파악, 도착후 창문·베란다 고립인원 확인. 공동주택: 실내등 점등상태·신발수 / 숙박시설: 호실표시등 점등상태(사우나·찜질방은 락커번호, 신발장·옷장 잠김상태) / 병원·정신질환수용시설: 층별 입실현황