

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제2장 화재유형별 표준작전절차

(4) SOP204 대원고립상황대응·SOP205 낙하물/붕괴위험대응

(본문 429~431p)

핵심 개념

고립대원은 호스 커플링 수나사 쪽이나 장비 하단방향이 출구다. 붕괴위험 시 대원은 건축물 높이의 1.5배 이상 밖으로 철수한다.

SOP 204 대원고립상황 대응절차 — 1. 고립 시 확인사항

고립대원이 확인해야 할 사항:

고립 시 확인사항 5가지

- 1) 현위치·출입구방향·낙하물및붕괴우려
- 2) 공기호흡기잔압·랜턴조도·무전기감도
- 3) 주변 화염·연기 유동
- 4) 소방호스·라이트라인·로프 등 지표물
- 5) 다른대원 소리·장비작동/부딪히는 소리

2. 탈출방향 결정 (필수 암기)

- 1) 라이트라인 등 안전장비 적극이용
- 2) 호스 커플링의 수나사 쪽이나 소방장비 하단방향이 출구쪽(단, 건물내부 소화전 연결호스는 이용 주의)
- 3) 다른대원·장비 작동소리 나는 방향
- 4) 소방차량 사이렌 소리나는 도로쪽/경광등 불빛방향이 더 안전

시험 포인트

호스 탈출방향 판단은 "커플링 수나사 쪽 = 출구 방향"이라는 구체적 물리적 단서 — 실전에서 가장 중요한 생존기술 중 하나.

3. 고립사실 알리기 4가지

- 1) 무전으로 "긴급탈출" 3회 송신
- 2) 인명구조경보기(PASS) 작동
- 3) 큰소리 또는 쇠파대로 벽·구조물 규칙적으로 두드림
- 4) 탈출 또는 대기 판단 후 무전으로 지휘관에게 알림

4. 고립대원 행동요령 및 안전조치 7가지

- 1) 지휘관은 구조활동 소방력 외에는 고립대원에 소방력 집중, 다른대원 동요방지
- 2) 진입~현위치 진행회상 으로 탈출구상
- 3) 공기호흡기 사용시간 연장위한 호흡조절
- 4) 벽에 닿으면 한쪽방향 정해 일직선 기어감
- 5) 소방호스 확인해 진입로방향 잡고 탈출
- 6) 창문 도달 시 손·머리 내밀고 구조요청
- 7) 상황맞는 방법·수단으로 구조요청

SOP 205 낙하물·붕괴 위험 대응절차 — 1. 낙하물 제거 선행작업

낙하물 제거 선행작업:

낙하물 대응 필수 수칙

전등·선반물건·부착물 등 사전제거. 유리제거 시 낙하지점 대원확인+경계통보. 건물외부 위험반경 = 발화층 높이의 1/2(기상·현장상황 고려해 건물높이만큼 안전구역 설정 가능)

2~3. 붕괴위험 확인·도피방지

최성기 콘크리트 벽 폭열 박리·균열 주의, 폭음·균열음·진동 감지·대비. 소화수 사용 최소화, 불필요한 직사주수(충격·진동) 금지. 붕괴임박부분 사전제거, 수직벽·기둥(지지역할)은 제거 안 함. 장시간 화염노출+대량방수는 붕괴가능성(방수포 사용 주의). 현장지휘관은 건축물 높이의 1.5배 이상 거리 밖으로 철수

시험 포인트

붕괴위험 안전거리 "건축물 높이의 1.5배 이상"이라는 구체적 배수 — 1편에서 배운 여러 안전거리 기준(층높이, 창높이 등)과 별개로 기억할 것.