

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제6장 현장안전관리 표준지침 (1) SSG2 공통·SSG3 임무별·SSG4 화재현장(진입/인명구조) (본문 604~610p)

핵심 개념

현장지휘관 진입명령 없이는 내부진입이 금지되며, 명령은 반드시 무전으로 이뤄진다. 화재 시 개인보호장비는 방화복·헬멧·안전화·보호장갑·방화두건·공기호흡기·인명구조경보기 세트다.

SSG 2 현장 안전관리 공통 표준지침 — 1.1~1.2 출동지령·출동 단계

출동지령 단계는 사고유형·위험요소·장소·건물상황을 파악하고, 출동단계는 침착한 이동과 개인보호장비 착용, 안전확인이 핵심이다.

출동단계 필수절차

차량별 현장안전담당은 고임목 제거·적재비품 낙하위험·주변장애요인 확인. 차고문 완전개방 육안 확인. 운전원은 경광등·비상점멸등·사이렌 작동. 단위지휘관은 출동인원 전원탑승 확인 후 출발. 탑승 전 상황실 무전청취+위험요소 확인

1.3~1.4 현장대응·복귀 단계

안전확보 장소 배치+주차브레이크+조향장치 조작(사고예방). 고임목 설치+안전담당 확인. 뛰어내리지 않고 주의하차. 차량이탈 시 도난방지조치. 현장안전점검관은 위험성평가 후 안전조치, 개인보호장비/건강상태 확인. 모든 대원 최소 2인1조 활동+지휘관이 진입대원 현황 지속관리
복귀: 철수 전 현장안전 최종확인. 탑승대원·장비 이상유무 파악. 철수전후 오염장비정화·손씻기 등 개인보건관리

시험 포인트

차량배치 원칙(도로상 교통사고 시 주행방향과 45° 배치, 교차로는 대원보호 방향 배치)이 그림으로 제시된다는 점 — 실제 현장에서 즉각 적용 가능한 시각적 지침.

SSG 3 임무별 현장 안전관리 표준지침 — 1. 현장지휘관

현장지휘관은 위험성평가 후 대응방법을 결정하고, 진입명령 없이는 내부진입을 금지한다.

내부진입 명령 절차

출동중 정보+도착후 현장정보 종합해 진입여부 결정 → 결정되면 무전으로 진입명령. 개인보호장비 상호점검 지시 후 현장안전점검관 확인. 경계구역·안전거리 설정(Fire-Line 등), 유해화학물질/건물붕괴여부 판단 후 안전거리 확보. 경찰협조 경계요원배치+교통통제+주민대피

특이사고 시 전문기관 활용

방사능사고=U-rest(권역별방사선사고지원단), 유해화학물질=환경부 화학물질안전원, 폭발물사고=경찰청 또는 군부대

2. 현장안전점검관·현장안전담당

현장안전점검관: 현장보건안전관리책임자 보좌, 안전임무 외 겸임금지. 교육훈련조언, 대원장비/건강확인, 위험요인관측·보고, 사고조사보고서작성, 원인분석·재발방지도, 개인보호장비점검
현장안전담당: 현장지휘관 보좌, 상급자지시이행, 장비/건강확인, 위험요인보고

3. 현장활동대원 — 상황별 개인보호장비 (필수 암기)

화재: 방화복·헬멧·안전화·보호장갑·방화두건·공기호흡기·인명구조경보기

구조: 헬멧·보안경·안전장갑·안전화(그 외 필요시 구조장비)

구급: 헬멧·보안경·마스크·보호장갑(그 외 필요시 구급장비)

생활안전: 활동종류·상황에 맞는 장비

시험 포인트

화재용 개인보호장비 세트(7종: 방화복·헬멧·안전화·보호장갑·방화두건·공기호흡기·인명구조경보기)를 정확히 암기 — 구조·구급용 장비 목록과 혼동하지 말 것(공통은 헬멧뿐).

SSG 4 상황별 안전관리 표준지침 — 1. 화재현장 — 1.1 현장진입 시

화재현장 진입 시 배연·조명·낮은자세·문개방요령 등 기본원칙을 준수한다.

화재현장 진입 기본수칙

연기 시 배연작업. 시야확보안될 시 조명기구. 낮은자세 유지. 문개방은 옆벽에서 천천히. 출입문 주위 장애물 미방치. 지하실 소방호스연장 시 여유수관·예비호스는 계단상단부 배치, 지하실 출입구 대원은 1층 상황 감시

1.2 가스누출 실내 진입 시

전원스위치·가스밸브 차단. 정전기 방지 위해 철제창문/창틀/배수관에 방전조치. 환기로 가스농도를 폭발한계 이하로 조치. 방화복 정전기방지 위해 물을 적시고 진입. 랜턴은 실외에서 점등 후 진입. 공기호흡기+가스측정기로 종류·농도 측정. 경계구역 내 대원 최소화

시험 포인트

가스누출 현장에서 "방화복을 물에 적시고 진입", "랜턴은 실외에서 미리 켜고 진입"하는 이유 — 모두 정전기 스파크가 점화원이 되는 것을 막기 위함.

1.3 화재현장 인명구조 (유형별 표준지침)

화재현장 인명구조는 대상(일반건물/고층건물/차량/지하/산림/유류) 유형별로 표준지침이 다르다.

유형	핵심지침
공통	결빙구간 모래·염화칼슘 살포 후 활동. 대원안전확보 최우선
일반건물	급기측 진입구 설정. 진압완료 후 인명검색·잔불정리
고층건물	방화문폐쇄로 연기차단+피난경로확보. 비상용승강기 활용. 화점직하층 활동거점
차량	속도제한 비례거리 후방배치(제한속도80km→80m). 위험물확인+엔진정지 후 작업
지하	비상구개방 확인. 좁은계단은 필수요원만 진입
산림	바람등지고 불길약한쪽 접근. 풍하측·경사면위쪽 회피. 암석지대 등으로 대피
유류(위험물)	높은곳·풍상/풍횡 배치. 하천유입방지. 가스측정기로 폭발위험 확인 후 진입

시험 포인트

고층건물은 "화점직하층에 활동거점", 지하는 "좁은계단은 필수요원만"이라는 유형별 특화지침을 정확히 기억.