

제4장 화재진압 활동 — 제12절 파괴활동 (10) 갤러리·덕트 파괴·진입로 확보 및 옴호주수 (제12절 완료) (본문 230~232p)

핵심 개념

갤러리는 나사식 접속이 많아 스패너로 분해가 우선이다. 덕트는 점검구에서 열기·연기를 먼저 확인 후 파괴하며, 파괴에 의한 진입로 확보는 2인1조 2개조가 옴호·파괴 역할을 교대로 수행한다.

자. 갤러리 — 1) 갤러리 파괴의 일반적 유의사항

갤러리는 공조설비의 급·배기구 또는 실내공기 환기를 위해 설치한 것으로 콘크리트제 및 철제로 대별된다.

갤러리 유의사항 및 파괴요령

- 1) 모서리에 가까운 부분을 강타 또는 절단하여 파괴
 - 2) 나사식의 경우 펜치·스패너로 나사부분을 돌려 해체(공조용 갤러리는 나사식 접속이 많음)
- 적당한 기구: 펜치, 스패너, 해머, 지렛대, 엔진컷터, 공기톱, 가스절단기
- 파괴방법: 접속방법을 확인해 나사식은 나사를 제거. 기타는 루버 파괴요령에 준함

시험 포인트

갤러리는 "나사식이 많다"는 특성 때문에 우선 펜치·스패너로 나사를 풀어 해체를 시도한다는 점 — 무조건 절단·파괴 도구부터 쓰지 않는다는 점이 다른 대상과의 차이.

차. 덕트 — 1) 덕트파괴의 일반적 유의사항

덕트는 설치목적에 따라 공조용·배기전용으로 대별되며, 설치방법에 따라 솟아오른 덕트(종덕트) 또는 횡덕트로 구분된다.

덕트 유의사항 2가지

- 1) 요소에 설치된 점검구에서 연기·열기를 먼저 확인. 점검구 없는 장소는 파괴해서 확인
- 2) 노출된 덕트는 변색부분을 중점적으로 손 접촉해 온도차로 판단

2) 덕트파괴 요령

적당한 기구: 해머, 지렛대, 엔진컷터, 가스절단기

파괴방법: 점검구에서 확인 안 되는 부분·열을 받은 부분·변색된 부분을 중점으로 엔진컷터·가스절단기로 절단. 횡덕트에 불이 남아있으면 주수 소화하거나, 열기류에 태워 분말소화기를 방사하는 방법도 효과가 크므로 파괴는 필요 최소한도로. 덕트 접촉부를 해머로 강타해 구멍을 내고 지렛대로 비틀어 확장

시험 포인트

횡덕트 잔불 처리는 "주수 소화" 외에도 "열기류에 분말소화기를 방사"하는 방법도 효과적이라는 점 — 무조건 파괴부터 하지 않고 최소한도로 제한한다는 원칙.

3. 파괴에 의한 진입로 확보 및 옴호주수 — 가. 활동 요령

현장도착 후 파괴기구를 현장 가까이 운반해 집결한다.

선착대 활동 절차 (2개조 협업)

- 1) 공기호흡기 착용
- 2) 2인1조로 첫 번째 조는 동력절단기, 두 번째 조는 조명기구를 운반, 1층 셔터에 위치 — 첫 번째 조는 두 번째 조의 엄호 하에 셔터파괴 개시, 두 번째 조는 소속대 소방호스를 연장해 대기
- 3) 첫 번째 조는 절단한 셔터 개구부로 진입, 두 번째 조의 엄호 하에 2층 방화문을 파괴
- 4) 두 번째 조는 공기호흡기를 착용하고 개방된 문으로 내부 진입

두 조의 역할 전환 흐름

1단계에서는 "첫 번째 조=파괴, 두 번째 조=엄호+대기", 진입 후에는 "두 번째 조=내부진입" 순으로 역할이 단계적으로 전환된다. 항상 한 조가 작업하면 다른 조가 엄호하는 구조를 유지한다.

나. 안전 관리 3가지

- 1) 창·문의 파괴 개구부에 의한 백드래프트 현상 주의
- 2) 불꽃 발생 기구에 의한 2차 재해 주의
- 3) 유리낙하에 의한 부상 주의

제12절 파괴활동 종합요약

파괴기구(동력·가스절단기) → 대상별 파괴(셔터·문·벽·천장·유리·바닥·엘리베이터문·루버·갤러리·덕트) → 진입로 확보 및 엄호주수까지, 모든 파괴는 지휘자 지시가 원칙이며 2차 재해(백드래프트, 파편비산, 연소확대) 방지가 최우선 고려사항이다.