

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 부록1

소방현장안전관리지침(2) 현장도착/호스연장/방수시·도괴위험 안전관리 (본문 139~141p)

핵심 개념

화재현장 소방작전 활동 안전관리는 현장도착시-호스연장시-방수시-도괴위험-낙하물위험-추락전도위험 6단계로 체계화돼 있다.

부록 1. 소방현장안전관리지침 — 화재현장 소방작전 활동 안전관리 — 1. 현장도착시

현장도착 시 안전관리 4가지:

현장도착시 안전수칙 4가지

- 가) 하차 시 지휘자 지시에 따름, 차문 열 때 뛰어내리지 말고 주위상황 주의
- 나) 보조브레이크(side-brake) 확실히 채우고 반드시 고임목으로 고임
- 다) 호스연장·사다리운반 등 행동경합 시 대원간 충돌주의
- 라) 소화전·저수조 위치 표시로 활동중 걸리거나 빠지지 않도록

2. 호스연장시

호스연장 시 안전관리 3가지:

호스연장시 안전수칙 3가지

- 가) 결합구·관창이 땅에 떨어지지 않게, 호스두루마리 꼬이지 않도록 전개
- 나) 시야불량장소·경사내리막·교차점·풍하측 연장 시 차량/피난자에게 음성 또는 경적으로 주의환기
- 다) 호스는 기둥·사다리 등에 걸리지 않도록 전개

3. 방수시

방수 시 안전관리 5가지:

방수시 안전수칙 5가지

- 가) 관창위치 미확인/많은시간소요 시 운전요원은 보조자를 두고 방수강도 조정
- 나) 예비방수는 관창위치 보일 때로 국한, 언제든지 중지가능태세
- 다) 사다리 등 높은곳 호스연장 시 관창수가 확실히 신체지지 후 방수
- 라) 호스결합상태 확인+방수코크 급격히 열지 않음
- 마) 방수전 관창진입은 지나친 내부진입 자제

시험 포인트

방수코크(밸브)는 "급격히 열지 않는다"는 원칙 — 갑작스러운 반동력으로 관창수가 다치는 것을 예방하기 위함(1편 앞부분에서 배운 강한반동 대비 원칙과 연결).

4. 도괴(붕괴)위험

도괴(붕괴)위험 시 안전관리 10가지:

도괴위험 안전수칙 10가지

- 가) 지휘자는 직접/안전담당자로 화재현장 안전도 측정
- 나) 도괴위험 확인 즉시 확성기·육성으로 전대원 전달
- 다) 철근슬라브 건물도 노후/부실구조면 도괴위험 — 내부진입 유의
- 라) 벽·기둥을 도끼·해머로 강약 확인
- 마) 도괴예상지역에 위험라인 설치+확성기/무전기로 전대원 주지
- 바) 철골재 건축물은 열에 약해 변형·굴절 도괴위험 주의
- 사) 석조·연와조는 일부분괴가 타지않은 부분까지 동시붕괴 가능
- 아) 창고는 화물붕괴위험 — 충분한 안전거리 확보
- 자) 원목야적장은 목재붕괴·도괴위험
- 차) 추락물+2차붕괴가 가장 큰 안전사고 위험

시험 포인트

"추락물과 2차붕괴가 가장 큰 안전사고 위험"이라는 명시적 우선순위 — 화재 자체보다 붕괴로 인한 2차피해가 더 위험할 수 있다는 경고.